



AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SANTIAGO

"PRIMER SANTIAGO DE AMÉRICA FUNDADO EN 1495"
"2018 Año de *Embelllecimiento de la Ciudad de Santiago*"



PROCEDIMIENTO DE EVALUACION DE OBRAS PRESUP. PARTICIPATIVO MUNICIPAL.

No.	NOMBRE DE LAS OBRAS	U.Z.P.	EVALUACION DEL LEVANTAMIENTO DEL PROYECTO.
1	CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA PRODUCTIVA ALTO BONITO	8	1-Contacto con miembros del sector. 2-Levantamiento del terreno. 3-Factibilidad del proyecto. 4-Planos, presupuestos, cronograma de ejecución.
2	PARQUE INFANTIL, VALLE VERDE 1	6	1-Contacto con miembros del sector. 2-Levantamiento del terreno. 3-Factibilidad del proyecto. 4-Planos, presupuestos, cronograma de ejecución.
3	ACERAS Y CONTENES, LOS PAULINOS	7	1-Contacto con miembros del sector. 2-Levantamiento del terreno. 3-Factibilidad del proyecto. 4-Planos, presupuestos, cronograma de ejecución.
4	REPARACION DE VIVIENDAS, MIRAFLOR 2	2	1-Contacto con miembros del sector. 2-Levantamiento del terreno. 3-Factibilidad del proyecto. 4-Planos, presupuestos, cronograma de ejecución.
5	CONSTRUCCION DE PARQUE Y CANCHA, URB. EMPORIUM, DORADO	4	1-Contacto con miembros del sector. 2-Levantamiento del terreno. 3-Factibilidad del proyecto. 4-Planos, presupuestos, cronograma de ejecución.
6	REPARACION DE CAÑADA, HOYO DE LA VIUDA	1	1-Contacto con miembros del sector. 2-Levantamiento del terreno. 3-Factibilidad del proyecto. 4-Planos, presupuestos, cronograma de ejecución.



AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SANTIAGO

"PRIMER SANTIAGO DE AMÉRICA FUNDADO EN 1495"

"2018 Año de Embellecimiento de la Ciudad de Santiago"



7	CONSTRUCCION DE MURO DE GAVIONES, SEMILLERO I	8	1-Contacto con miembros del sector. 2-Levantamiento del terreno. 3-Factibilidad del proyecto. 4-Planos, presupuestos, cronograma de ejecución.
8	ACERAS Y CONTENES, CIUDAD DE DIOS	8	1-Contacto con miembros del sector. 2-Levantamiento del terreno. 3-Factibilidad del proyecto. 4-Planos, presupuestos, cronograma de ejecución.



APROBADO POR:

Ing. Leonela Espinal

Directora Obras Públicas Municipal

Anexos: Presupuestos de cada obra



AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SANTIAGO
"PRIMER SANTIAGO DE AMÉRICA FUNDADO EN 1495"
"2018 Año de Embellecimiento de la Ciudad de Santiago"



DEPARTAMENTO DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES
SECCION DE PRESUPUESTO
PROYECTO: ACERAS Y CONTENES CIUDAD DE DIOS
UBICACIÓN: CIENFUEGOS, SANTIAGO

PRESUPUESTO CONTRATADO						
NO.	PARTIDA	CANT	U.D.	P.U.	VALOR	SUB-TOTAL
1	PRELIMINARES					\$ -
1.1	TOPOGRAFIA	1.00	PA		0.00	
1.2	LIMPIEZA INICIAL	1.00	PA		0.00	
	CONSTRUCCION DE CONTEN CALLE 3					
2	MOVIMIENTO DE TIERRA					\$ -
2.1	EXCAVACION	65.30	M3		0.00	
2.2	BOTE	84.89	M3		0.00	
2.3	RELLENO COMPACTADO	19.46	M3		0.00	
3	HORMIGON EN:					\$ -
3.1	CONTEN	261.20	ML		0.00	
	CONSTRUCCION DE ACERA CALLE 3					
4	MOVIMIENTO DE TIERRA					\$ -
4.1	EXCAVACION	71.05	M3		0.00	
4.2	BOTE	92.36	M3		0.00	
4.3	RELLENO COMPACTADO	39.70	M3		0.00	
5	HORMIGON EN:					\$ -
5.1	ACERA	208.96	M2		0.00	
	CONSTRUCCION DE CONTEN CALLE 5					
6	MOVIMIENTO DE TIERRA					\$ -
6.1	EXCAVACION	52.42	M3		0.00	
6.2	BOTE	68.14	M3		0.00	
6.3	RELLENO COMPACTADO	16.77	M3		0.00	
7	HORMIGON EN:					\$ -
7.1	CONTEN	209.66	ML		0.00	
	CONSTRUCCION DE ACERA CALLE 5					
8	MOVIMIENTO DE TIERRA					\$ -
8.1	EXCAVACION	57.03	M3		0.00	
8.2	BOTE	74.14	M3		0.00	
8.3	RELLENO COMPACTADO	31.87	M3		0.00	
9	HORMIGON EN:					\$ -
9.1	ACERA	167.73	M2		0.00	
	CONSTRUCCION DE CONTEN CALLE 2					
10	MOVIMIENTO DE TIERRA					\$ -
10.1	EXCAVACION	64.07	M3		0.00	
10.2	BOTE	83.28	M3		0.00	
10.3	RELLENO COMPACTADO	20.50	M3		0.00	
11	HORMIGON EN:					\$ -
11.1	CONTEN	256.26	ML		0.00	
	CONSTRUCCION DE ACERA CALLE 2					
12	MOVIMIENTO DE TIERRA					\$ -
12.1	EXCAVACION	69.70	M3		0.00	
12.2	BOTE	90.61	M3		0.00	
12.3	RELLENO COMPACTADO	38.95	M3		0.00	
13	HORMIGON EN:					\$ -
13.1	ACERA	205.01	M2		0.00	
	CONSTRUCCION DE CONTEN CALLE 1					
14	MOVIMIENTO DE TIERRA					\$ -
14.1	EXCAVACION	46.09	M3		0.00	

14.2	BOTE	59.92	M3		0.00	
14.3	RELLENO COMPACTADO	14.75	M3		0.00	
15	HORMIGON EN:					\$ -
15.1	CONTEN	184.36	ML		0.00	
	CONSTRUCCION DE ACERA CALLE 1					
16	MOVIMIENTO DE TIERRA					\$ -
16.1	EXCAVACION	50.15	M3		0.00	
16.2	BOTE	65.19	M3		0.00	
16.3	RELLENO COMPACTADO	28.02	M3		0.00	
17	HORMIGON EN:					\$ -
17.1	ACERA	147.49	M2		0.00	
	CONSTRUCCION DE CONTEN CALLE 4					
18	MOVIMIENTO DE TIERRA					\$ -
18.1	EXCAVACION	116.61	M3		0.00	
18.2	BOTE	151.59	M3		0.00	
18.3	RELLENO COMPACTADO	37.31	M3		0.00	
19	HORMIGON EN:					\$ -
19.1	CONTEN	466.42	ML		0.00	
	CONSTRUCCION DE ACERA CALLE 4					
20	MOVIMIENTO DE TIERRA					\$ -
20.1	EXCAVACION	126.87	M3		0.00	
20.2	BOTE	164.93	M3		0.00	
20.3	RELLENO COMPACTADO	70.90	M3		0.00	
21	HORMIGON EN:					\$ -
21.1	ACERA	373.14	M2		0.00	
	CONSTRUCCION DE CONTEN CALLE 6					
22	MOVIMIENTO DE TIERRA					\$ -
22.1	EXCAVACION	55.65	M3		0.00	
22.2	BOTE	72.35	M3		0.00	
22.3	RELLENO COMPACTADO	17.81	M3		0.00	
23	HORMIGON EN:					\$ -
23.1	CONTEN	222.60	ML		0.00	
	CONSTRUCCION DE ACERA CALLE 6					
24	MOVIMIENTO DE TIERRA					\$ -
24.1	EXCAVACION	60.55	M3		0.00	
24.2	BOTE	78.71	M3		0.00	
24.3	RELLENO COMPACTADO	33.84	M3		0.00	
25	HORMIGON EN:					\$ -
25.1	ACERA	178.08	M2		0.00	
26	MISCELANEOS					\$ -
26.1	LIMPIEZA FINAL	1.00	PA		0.00	
26.2	LETRERO	1.00	PA		0.00	
						SUB-TOTAL RD\$ \$ -
27	GASTOS INDIRECTOS					\$ -
27.1	DIRECCION TECNICA	10.00	%	0.00	0.00	
27.2	ITBS (18% DEL 10%)	18.00	%	0.00	0.00	
27.3	GASTOS ADMINISTRATIVOS	4.00	%	0.00	0.00	
27.4	CODIA (1\$ POR CADA 1000\$)	0.001	%	0.00	0.00	
27.5	TRANSPORTE	2.50	%	0.00	0.00	
27.6	FIANZAS Y SEGUROS	1.00	%	0.00	0.00	
27.7	IMPREVISTOS	5.00	%	0.00	0.00	
27.8	LEY DE PENSION Y JUBILACION	1.00	%	0.00	0.00	
						TOTAL GENERAL RD\$0.00



Elyzabeth Pérez
 REALIZADO POR:
 Ing. Elyzabeth Perez
 Ingeniera OPM



AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SANTIAGO

"PRIMER SANTIAGO DE AMÉRICA FUNDADO EN 1495"
"2018 Año de Embellecimiento de la Ciudad de Santiago"



DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES
SECCION DE PRESUPUESTO
PROYECTO: CONSTRUCCION INFRAESTRUCTURA PRODUCTIVA ALTO BONITO
UBICACIÓN: SANTIAGO, REP. DOM.

NO.	DESCRIPCION DE PARTIDAS	CANTIDAD	UNIDAD	P.U.	VALOR RD\$	SUB-TOTAL RD\$
1	RECONOCIMIENTO					\$ -
1.1	REPLANTEO Y MARCADO DE COLUMNAS	1.00	P.A.		-	
1.2	TARRANCHA	55.20	ML		-	
2	MOVIMIENTO DE TIERRA					\$ -
2.1	DEMOLICION GENERAL	1.00	P.A.		-	
2.2	DEMOLICION LOSA DE PISO EXISTENTE	7.66	M3		-	
2.3	EXCAVACION MATERIAL	146.62	M3		-	
2.4	BOTE DE MATERIAL	190.61	M3		-	
2.5	RELLENO DE REPOSICION E=0.80M	136.15	M3		-	
3	HORMIGON ARMADO EN:					\$ -
3.1	ZAPATAS Z1, Z2, Z3	11.70	M3		-	
3.2	ZAPATA ZM1	9.94	M3		-	
3.3	COLUMNAS C1 40X40CM	4.36	M3		-	
3.4	VIGA DE FUNDACION	3.31	M3		-	
3.5	VIGA 30X50CM	6.43	M3		-	
3.6	TECHO EN LOSA	13.43	M3		-	
3.7	LOSA DE PISO	25.53	M3		-	
3.8	MURO DE HORMIGON	2.79	M3		-	
4	MUROS DE BLOQUES					\$ -
4.1	DE 8" B.N.P	44.16	M2		-	
4.2	DE 8" S.N.P	132.48	M2		-	
5	TERMINACION DE SUPERFICIE					\$ -
5.1	PAÑETE EN MUROS	98.00	M2		-	
5.2	PAÑETE EN VIGAS	59.76	M2		-	
5.3	PAÑETE EN COLUMNAS	43.58	M2		-	
5.4	PAÑETE EN TECHO	95.01	M2		-	
5.5	FRAGUACHE	296.35	M2		-	
5.6	CANTOS	265.12	ML		-	
5.7	MOCHETAS	59.63	ML		-	
5.8	FINO DE TECHO	95.01	M2		-	
5.9	ZABAleta	55.20	ML		-	
6	INSTALACIONES SANITARIAS					\$ -
6.1	INODOROS	3.00	UNDS		-	
6.2	ORINALES	1.00	UNDS		-	
6.3	LAVAMANOS	2.00	UNDS		-	
6.4	CAMARA DE INSPECCION	3.00	UND		-	
6.5	TUBERIAS DE ARRASTRE DE 3"	27.00	ML		-	
6.6	TUBERIA DE VENTILACION DE 3"	2.00	UNDS		-	
6.7	DESAGUE DE PISO DE 2"	4.00	UNDS		-	
6.8	TUBERIAS 1/2" PARA AGUA POTABLE PVC	38.00	ML		-	
7	INSTALACIONES ELECTRICAS					\$ -
7.1	SALIDA LUCES CENITALES	6.00	UNDS		-	
7.2	SALIDA LAMPARAS 2X4	20.00	UNDS		-	
7.3	SALIDA DE INTERRUPTORES SENCILLO	3.00	UNDS		-	
7.4	SALIDA DE INTERRUPTORES DOBLE	2.00	UNDS		-	
7.5	SALIDA 220 V. PARA AIRE Y LUCES EXTERIORES	1.00	UND		-	
7.6	SALIDA DE TOMACORRIENTE DOBLE	5.00	UNDS		-	
7.7	TOMACORRIENTE 120 V UPS	2.00	UNDS		-	
7.8	SALIDA DE DATA	2.00	UNDS		-	

7.9	ATERRIZAJE	1.00	UND			-	
7.10	ACOMETIDA ELECT. ALAMBRES # 6, 8	1.00	UND			-	
7.11	CAJA DE BREAKERS DE 4@8 CMS 220V	1.00	UND			-	
8	PISOS					\$	-
8.1	PISO CERAMICA	754.02	M2			-	
8.2	ZOCALO	50.00	ML			-	
9	PUERTAS Y VENTANAS					\$	-
9.1	PUERTAS SENCILLAS DE POLIMETAL	2.00	UD.			-	
9.2	PUERTA DOBLE EN CAOBA PRINCIPAL	2.00	UD.			-	
9.3	VENTANAS PROYECTADAS	12.91	P2			-	
9.4	VENTANA CORREDIZA TRADICIONAL EN CRISTAL	29.90	P2			-	
9.5	PUERTAS EN FACIA EN BAÑOS	3.00	UNDS			-	
9.6	DIVISION FASCIA EN BAÑOS	60.08	P2			-	
10	HERRERIA EN:					\$	-
10.1	VENTANA LATERAL DERECHO (4.75X0.55)	2.61	M2			-	
10.2	VENTANA LATERAL DERECHO (4.68X0.55)	2.57	M2			-	
10.3	VENTANA LATERAL IZQUIERDO (4.68X2.22)	10.39	M2			-	
10.4	VENTANA LATERAL IZQUIERDO (3.08X2.22)	6.84	M2			-	
10.5	PERFILES EN HIERRO GALVANIZADO 2X1" EN EL FRENTE	15.42	PL			-	
11	PINTURA					\$	-
11.1	ACRILICA EN MUROS, COLUMNAS Y VIGAS	474.16	M2			-	
	VERJA PERIMETRAL						
12	MOVIMIENTO DE TIERRA					\$	-
12.1	EXCAVACION	2.23	M3			-	
12.2	BOTE	2.90	M3			-	
12.3	RELLENO RE REPOSICION	1.12	M3			-	
13	MURO DE BLOQUES					\$	-
13.1	DE 6" B.N.P	5.58	M2			-	
13.2	DE 6" S.N.P	3.72	M2			-	
14	HORMIGON EN:					\$	-
14.1	ZAPATA DE MURO	0.93	M3			-	
15	MALLA CICLONICA EN:					\$	-
15.1	COLOCACION DE MALLA CICLONICA DE 6'	9.30	ML			-	
15.2	PUERTA EN MALLA CICLONICA DE 6'	3.96	M2			-	
16	TERMINACION DE SUPERFICIE					\$	-
16.1	FRAGUACHE	7.44	M2			-	
16.2	PAÑETE	7.44	M2			-	
16.3	CANTOS	20.20	ML			-	
16.4	MOCHETAS	10.10	ML			-	
	ACERA PERIMETRAL						
17	MOVIMIENTO DE TIERRA					\$	-
17.1	EXCAVACION	2.20	M3			-	
17.2	BOTE	2.86	M3			-	
17.3	RELLENO COMPACTADO	1.10	M3			-	
18	HORMIGON EN:					\$	-
18.1	ACERA PERIMETRAL	11.00	M2			-	
19	MISCLANEOS					\$	-
19.1	LETRERO	1.00	UD.			-	
19.2	LIMPIEZA CONTINUA Y FINAL	1.00	P.A			-	
19.3	GRAMA JAPONESA	10.00	M2			-	
19.4	PALMA CICALACIA	10.00	UNDS			-	
19.5	TARJA	1.00	UND			-	
						SUB - TOTAL	\$ -
20	GASTOS INDIRECTOS					\$	-
20.1	DIRECCION TECNICA	10.00%	%	\$	-	\$	-
20.2	ITBIS	18.00%	%	\$	-	\$	-
20.3	CODIA	0.10%	%	\$	-	\$	-
20.4	GASTOS ADMINISTRATIVOS	4.00%	%	\$	-	\$	-
20.5	TRANSPORTE	2.50%	%	\$	-	\$	-
20.6	IMPREVISTOS	5.00%	%	\$	-	\$	-
20.7	FIANZAS Y SEGUROS	1.00%	%	\$	-	\$	-
20.8	LEY DE PENSION Y JUBILACION	1.00%	%	\$	-	\$	-
						TOTAL GENERAL	\$ -



Elyzabeth Pérez
 REALIZADO POR:
 Ing. Elyzabeth Perez
 Ingeniera OPM



AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SANTIAGO

"PRIMER SANTIAGO DE AMÉRICA FUNDADO EN 1495"
"2018 Año de Embellecimiento de la Ciudad de Santiago"



DEPARTAMENTO DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES

SECCION DE PRESUPUESTO


PROYECTO: PARQUE INFANTIL

UBICACIÓN: VALLE VERDE I, SANTIAGO


PRESUPUESTO CONTRATADO						
NO.	PARTIDA	CANT	U.D.	P.U.	VALOR	SUB-TOTAL
1	PRELIMINARES					\$ -
1.1	LIMPIEZA INICIAL	1.00	PA		0.00	
	CONSTRUCCIONES DE PICHONES ELECTRICOS					
2	MOVIMIENTO DE TIERRA					\$ -
2.1	EXCAVACION	1.23	M3		0.00	
2.2	BOTE	1.59	M3		0.00	
3	HORMIGON EN:					\$ -
3.1	PICHON DE COLUMNA	2.70	M3		0.00	
4	ACERO EN:					\$ -
4.1	POSTE PARA ILUMINARIA (20UNDS)	260.00	PL		0.00	
5	TERMINACION DE SUPERFICIE					\$ -
5.1	PINTURA ACRILICA	2.45	M2		0.00	
6	INSTALACIONES ELECTRICAS					\$ -
6.1	ILUMINACION	20.00	UNDS		0.00	
6.2	ACOMETIDA ELECTRICA (2 cables thhn AWG) #10	1,300.00	PIES		0.00	
6.3	CONTROL DE ENCENDIDO	2.00	UNDS		0.00	
6.4	CABLE GOMA 12/2(en lamparas)	1,300.00	PIES		0.00	
6.5	TOMACORRIENTES 220 vts	12.00	UNDS		0.00	
6.6	TUBERIA DE 1" PVC PARA ILUMINACION	396.34	ML		0.00	
6.7	CAJA DE BREAKERS DE 8CCTS 1"	2.00	UND		0.00	
7	INSTALACIONES SANITARIAS					\$ -
7.1	TUBERIA DE SALIDA DE AGUA 2" PVC	100.00	ML		0.00	
7.2	SALIDA DE AGUA PARA JARDINERA (grifo)	3.00	UNDS		0.00	
8	JARDINERIA					\$ -
8.1	DESMONTE DE ARBOLES (NIM)	28.00	UNDS		0.00	
	CONSTRUCCION DE ACERA					
9	MOVIMIENTO DE TIERRA					\$ -
9.1	EXCAVACION	173.11	M3		0.00	
9.2	BOTE	225.04	M3		0.00	
9.3	RELLENO COMPACTADO	86.56	M3		0.00	
10	HORMIGON EN:					\$ -
10.1	ACERA	865.55	M2		0.00	
	CONSTRUCCION DE BANCOS PARA PARQUE					
11	MOVIMIENTO DE TIERRA					\$ -
11.1	EXCAVACION	2.43	M3		0.00	
11.2	BOTE	3.16	M3		0.00	
11.3	RELLENO COMPACTADO	0.59	M3		0.00	
12	HORMIGON EN:					\$ -
12.1	ZAPATA DE BANCO	1.62	M3		0.00	
12.2	LOSA DE BANCO (15 UNDS)	2.27	M3		0.00	
	ESPEJO DE AGUA					
13	MOVIMIENTO DE TIERRA					\$ -
13.1	EXCAVACION	102.00	M3		0.00	
13.2	BOTE	132.60	M3		0.00	

	CONSTRUCCION DE AREA INFANTIL					
14	MUROS DE BLOQUES					\$ -
14.1	DE 6" S.N.P. PERIMETRAL A AREA INFANTIL	10.26	M2		0.00	
15	TERMINACION DE SUPERFICIE					\$ -
15.1	FRAGUACHE	61.58	M2		0.00	
15.2	PAÑETE EN MURO	61.58	M2		0.00	
15.3	CANTOS	102.64	ML		0.00	
15.4	MOCHETAS	51.32	ML		0.00	
15.5	PINTURA ACRILICA EN MURO	112.90	M2		0.00	
15.6	GRAVA DE PATIO	32.50	M3		0.00	
15.7	JUEGOS INFANTILES EN HIERRO	1.00	PA		0.00	
	AREA DE GYMNASIO					
16	HORMIGON EN:					\$ -
16.1	CHAPAPOTE	162.48	M2		0.00	
17	TERMINACION DE SUPERFICIE					\$ -
17.1	PULIDO DE PISO	162.48	M2		0.00	
	CONSTRUCCION DE MIRADOR					
18	MOVIMIENTO DE TIERRA					\$ -
18.1	EXCAVACION	20.67	M3		0.00	
18.2	BOTE	26.87	M3		0.00	
18.3	RELLENO DE MATERIAL GRANULAR COMPACTADO	35.95	M3		0.00	
19	MUROS DE BLOQUES					\$ -
19.1	DE 8" B.N.P.	10.78	M2		0.00	
19.2	DE 8" S.N.P.	10.78	M2		0.00	
20	HORMIGON EN:					\$ -
20.1	ZAPATA DE MURO	11.05	M3		0.00	
20.2	VIGA DE CARGA(20X45)	0.46	M3		0.00	
20.3	LOSA E=0.20CM	11.82	M3		0.00	
21	HERRERIA EN:					\$ -
21.1	PASAMANOS MIRADOR Y ESCALERA	114.80	PL		0.00	
22	TERMINACION DE SUPERFICIE					\$ -
22.1	FRAGUACHE	72.16	M2		0.00	
22.2	PAÑETE EN MUROS	72.16	M2		0.00	
22.3	MOCHETAS	17.97	ML		0.00	
22.4	CANTOS	7.20	ML		0.00	
22.5	PINTURA ACRILICA EN MURO	72.16	M2		0.00	
	GRADA EN CANCHA					
23	MOVIMIENTO DE TIERRA					\$ -
23.1	DEMOLICION DE SENTADERA EXISTENTE	10.53	M3		0.00	
23.2	BOTE	14.74	M3		0.00	
24	HORMIGON EN:					\$ -
24.1	LOSA EN SENTADERA	10.53	M3		0.00	
25	TERMINACION DE SUPERFICIE					\$ -
25.1	PIQUETEADO EN GRADA	1.00	PA		0.00	
25.2	PULIDO EN SENTADERA	87.75	M2		0.00	
25.3	FRAGUACHE	120.26	M2		0.00	
25.4	PAÑETE	120.26	M2		0.00	
25.5	CANTOS	805.00	ML		0.00	
25.6	MOCHETAS	96.60	ML		0.00	
25.7	PINTURA ACRILICA EN MURO	216.86	M2		0.00	
26	PINTURA EN CANCHA					\$ -
26.1	PINTURA EN CENTRO DE CANCHA	513.00	M2		0.00	
26.2	PINTURA EN LINEA DE CANCHA	210.00	ML		0.00	
27	MISCELANEOS					\$ -
27.1	LIMPIEZA FINAL	1.00	PA		0.00	

27.2	LETRERO	1.00	UND		0.00	
					SUB-TOTAL RD\$	\$ -
28	GASTOS INDIRECTOS					\$ -
28.1	DIRECCION TECNICA	10.00	%	0.00	0.00	
28.2	ITBS (18% DEL 10%)	18.00	%	0.00	0.00	
28.3	GASTOS ADMINISTRATIVOS	4.00	%	0.00	0.00	
28.4	CODIA (1\$ POR CADA 1000\$)	0.001	%	0.00	0.00	
28.5	TRANSPORTE	2.50	%	0.00	0.00	
28.6	FIANZAS Y SEGUROS	1.00	%	0.00	0.00	
28.7	IMPREVISTOS	5.00	%	0.00	0.00	
28.8	LEY DE PENSION Y JUBILACION	1.00	%	0.00	0.00	
					TOTAL GENERAL	RD\$0.00


 APROBADO POR:
 Ing. Leonela Espinal
 Directora Obras Públicas Municipal




 REALIZADO POR:
 Ing. Elyzabeth Perez
 Ingeniera OPM



AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SANTIAGO

"PRIMER SANTIAGO DE AMÉRICA FUNDADO EN 1495"
"2018 Año de Embellecimiento de la Ciudad de Santiago"



DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES

SECCION DE PRESUPUESTO

PROYECTO: ACERAS Y CONTENES LOS PAULINOS

UBICACIÓN: LA HERRADURA, SANTIAGO

PRESUPUESTO CONTRATADO						
NO.	PARTIDA	CANT	U.D.	P.U.	VALOR	SUB-TOTAL
1	PRELIMINARES					\$ -
1.1	TOPOGRAFIA	1.00	PA		0.00	
1.2	LIMPIEZA INICIAL CON MAQUINARIA	1.00	PA		0.00	
	CONSTRUCCION DE CONTEN CALLE ROJA					
2	MOVIMIENTO DE TIERRA					\$ -
2.1	DEMOLICION DE CONTEN EXISTENTE (37ML EN AMBOS LADOS)	18.50	M3		0.00	
2.2	BOTE PRODUCTO DE DEMOLICION	25.90	M3		0.00	
2.3	REPARACION DE CONTEN EXISTENTE 80ML	80.00	ML		0.00	
2.4	EXCAVACION	384.39	M3		0.00	
2.5	BOTE	499.71	M3		0.00	
2.6	RELLENO COMPACTADO	123.00	M3		0.00	
3	HORMIGON EN:					\$ -
3.1	CONTEN	1537.56	ML		0.00	
	CONSTRUCCION DE ACERA CALLE ROJA					
4	MOVIMIENTO DE TIERRA					\$ -
4.1	DEMOLICION DE ACERA EXISTENTE (37*1.30*0.15) EN AMBOS LADOS	14.43	M3		0.00	
4.2	BOTE PRODUCTO DE DEMOLICION	20.20	M3		0.00	
4.3	EXCAVACION	392.00	M3		0.00	
4.4	BOTE	509.60	M3		0.00	
4.5	RELLENO COMPACTADO	219.06	M3		0.00	
5	HORMIGON EN:					\$ -
5.1	ACERA	1152.94	M2		0.00	
6	MISCELANEOS					\$ -
6.1	LIMPIEZA FINAL	1.00	PA		0.00	
6.2	LETRERO	1.00	PA		0.00	
					SUB-TOTAL RD\$	\$ -
7	GASTOS INDIRECTOS					\$ -
7.1	DIRECCION TECNICA	10.00	%	0.00	0.00	
7.2	ITBS (18% DEL 10%)	18.00	%	0.00	0.00	
7.3	GASTOS ADMINISTRATIVOS	4.00	%	0.00	0.00	
7.4	CODIA (1\$ POR CADA 1000\$)	0.001	%	0.00	0.00	
7.5	TRANSPORTE	2.50	%	0.00	0.00	
7.6	FIANZAS Y SEGUROS	1.00	%	0.00	0.00	
7.7	IMPREVISTOS	5.00	%	0.00	0.00	
7.8	LEY DE PENSION Y JUBILACION	1.00	%	0.00	0.00	
					TOTAL GENERAL	RD\$0.00



APROBADO POR:
Ing. Leonela Espinal
Directora Obras Públicas Municipales

REALIZADO POR:
Ing. Elyzabeth Perez
Ingeniera OPM



AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SANTIAGO

"PRIMER SANTIAGO DE AMÉRICA FUNDADO EN 1495"
"2018 Año de Embellecimiento de la Ciudad de Santiago"



DEPARTAMENTO DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES

SECCIÓN DE PRESUPUESTO

PROYECTO: REPARACION DE VIVIENDAS

UBICACIÓN: MIRAFLORES 2, SANTIAGO.

NO.	DESCRIPCIÓN DE PARTIDAS	CANTIDAD	UNIDAD	P.U.	VALOR RD\$	SUB-TOTAL RD\$
1	MURO EN:					\$ -
1.1	COLOCACION DE MADERA (PINO AMERICANO BRUTO)	499.648133	M2		0.00	
2	HORMIGON EN:					\$ -
2.1	CHAPAPOTE TIPO LECHADA	499.648133	M2		0.00	
3	TECHO EN:					\$ -
3.1	ZINC ACANALADO	499.648133	M2		0.00	
4	PINTURA					\$ -
4.1	ACRILICA EN MUROS	499.648133	M2		0.00	
5	PUERTAS Y VENTANAS					\$ -
5.1	PUERTAS DE POLIMETAL	72.00	UND		0.00	
5.2	VENTANAS SALOMONICAS DE ALUMINIO	1704.24	P2		0.00	
					SUB - TOTAL »	\$ -
6	GASTOS INDIRECTOS					\$ -
6.1	DIRECCION TECNICA	10	%	0.00	0.00	
6.2	ITBS (18% DEL 10%)	18	%	0.00	0.00	
6.3	GASTOS ADMINISTRATIVOS	4	%	0.00	0.00	
6.4	CODIA (1\$ POR CADA 1000\$)	0.001	%	0.00	0.00	
6.5	TRANSPORTE	2.5	%	0.00	0.00	
6.6	FIANZAS Y SEGUROS	1	%	0.00	0.00	
6.7	LEY DE PENSION Y JUBILACION	1	%	0.00	0.00	
6.8	IMPREVISTOS	5	%	0.00	0.00	
	TOTAL GENERAL DEL PROYECTO RD\$					\$0.00



APROBADO POR:
Ing. Leonela Espinal
Directora Obras Públicas Municipal

Elyzabeth Pérez
REALIZADO POR:
Ing. Elyzabeth Pérez
INGENIERA OPM



AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SANTIAGO

"PRIMER SANTIAGO DE AMÉRICA FUNDADO EN 1495"
"2018 Año de Embellecimiento de la Ciudad de Santiago"



DEPARTAMENTO DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES

SECCION DE PRESUPUESTO

PROYECTO: CONSTRUCCION DE PARQUE Y CANCHA, URB EMPORIUM (DORADO)

UBICACIÓN: DORADO, SANTIAGO

PRESUPUESTO CONTRATADO						
NO.	PARTIDA	CANT	U.D.	P.U.	VALOR	SUB-TOTAL
1	PRELIMINARES					\$ -
1.1	LIMPIEZA INICIAL	1.00	PA		0.00	
	CONSTRUCCION DE ACERA (25.73*1.50)					
2	MOVIMIENTO DE TIERRA					\$ -
2.1	REPARACION DE ACERA EXISTENTE	158.66	M2		0.00	
2.2	EXCAVACION	13.12	M3		0.00	
2.3	BOTE	17.06	M3		0.00	
2.4	RELLENO COMPACTADO	7.33	M3		0.00	
3	HORMIGON EN:					\$ -
3.1	ACERA	38.60	M2		0.00	
	CONSTRUCCION DE CONTEN					
4	MOVIMIENTO DE TIERRA					\$ -
4.1	REPARACION DE CONTEN EXISTENTE	131.50	ML		0.00	
4.2	EXCAVACION	2.20	M3		0.00	
4.3	BOTE	2.86	M3		0.00	
4.4	RELLENO COMPACTADO	0.70	M3		0.00	
5	HORMIGON EN:					\$ -
5.1	CONTEN	8.80	ML		0.00	
	CONSTRUCCION DE ACERA (8.8*1.40)					
6	MOVIMIENTO DE TIERRA					\$ -
6.1	REPARACION DE SENDERO EXISTENTE	106.49	M2		0.00	
6.2	EXCAVACION	4.19	M3		0.00	
6.3	BOTE	5.45	M3		0.00	
6.4	RELLENO COMPACTADO	2.34	M3		0.00	
7	HORMIGON EN:					\$ -
7.1	ACERA	12.32	M2		0.00	
	CONSTRUCCION DE SENDERO EN HORMIGON ESTAMPADO					
8	MOVIMIENTO DE TIERRA					\$ -
8.1	EXCAVACION	159.12	M3		0.00	
8.2	BOTE	206.86	M3		0.00	
8.3	RELLENO COMPACTADO	88.92	M3		0.00	
9	HORMIGON EN:					\$ -
9.1	ACERA ESTAMPADA	468.00	M2		0.00	
	CONSTRUCCIONES DE PICHONES ELECTRICOS					
10	MOVIMIENTO DE TIERRA					\$ -
10.1	EXCAVACION	1.53	M3		0.00	
10.2	BOTE	1.99	M3		0.00	
11	HORMIGON EN:					\$ -
11.1	PICHON DE COLUMNA	3.37	M3		0.00	
12	ACERO EN:					\$ -
12.1	POSTE PARA ILUMINARIA (50UNDS)	325.00	PL		0.00	
13	TERMINACION DE SUPERFICIE					\$ -
13.1	PINTURA ACRILICA	3.06	M2		0.00	
14	INSTALACIONES ELECTRICAS					\$ -
14.1	ILUMINACION	25.00	UNDS		0.00	
14.2	LAMPARA LED DE 300 W LED 100 LUMENS X VATIO. 220 VTS	2.00	UNDS		0.00	
14.3	ACOMETIDA ELECTRICA (2 cables thn AWG) #10	2,000.00	PIES		0.00	
14.4	CONTROL DE ENCENDIDO	4.00	UNDS		0.00	
14.5	CABLE GOMA 12/2(en lamparas)	2,000.00	PIES		0.00	
14.6	TOMACORRIENTES 220 vts	12.00	UNDS		0.00	
14.7	TUBERIA DE 1" PVC PARA ILUMINACION	609.76	ML		0.00	

14.8	USO DE GRUA	2.00	UNDS		0.00	
14.9	CAJA DE BREAKERS DE 8CCTS 1"	3.00	UND		0.00	
15	INSTALACIONES SANITARIAS					\$ -
15.1	ASPERORES	225.00	UNDS		0.00	
16	JARDINERIA					\$ -
16.1	GRAMA ENANA	292.00	M2		0.00	
16.2	PALMA CICALACIA	2.00	UNDS		0.00	
16.3	UVAS DE PLAYA	50.00	UNDS		0.00	
	CONSTRUCCION DE CANCHA					
17	MOVIMIENTO DE TIERRA					\$ -
17.1	EXCAVACION	93.60	M3		0.00	
17.2	BOTE	121.68	M3		0.00	
17.3	RELLENO COMPACTADO	62.40	M3		0.00	
18	HORMIGON EN:					\$ -
18.1	EXPLANADA (LOSA AREA DE JUEGO)	31.20	M3		0.00	
19	TERMINACION DE SUPERFICIE					\$ -
19.1	PINTURA EN CANCHA	312.00	M2		0.00	
19.2	PINTURA EN LINEA DE CANCHA	218.00	ML		0.00	
	CONSTRUCCION DE PEDESTALES EN CANCHA					
20	MOVIMIENTO DE TIERRA					\$ -
20.1	EXCAVACION ZAPATA EN PEDESTAL	7.92	M3		0.00	
20.2	BOTE	10.30	M3		0.00	
20.3	RELLENO DE REPOSICION	4.75	M3		0.00	
21	HORMIGON EN					\$ -
21.1	ZAPTA DE COLUMNA PEDESTAL	2.64	M3		0.00	
21.2	COLUMNA PEDESTAL	1.29	M3		0.00	
22	TERMINACION DE SUPERFICIE					\$ -
22.1	PAÑETE EN PEDESTALES	15.66	M2		0.00	
22.2	CANTOS	48.40	ML		0.00	
22.3	PINTURA	15.66	M2		0.00	
	CONSTRUCCION DE BANCOS PARA PARQUE					
23	MOVIMIENTO DE TIERRA					\$ -
23.1	EXCAVACION	2.43	M3		0.00	
23.2	BOTE	3.16	M3		0.00	
23.3	RELLENO COMPACTADO	0.59	M3		0.00	
24	HORMIGON EN:					\$ -
24.1	ZAPATA DE BANCO	1.62	M3		0.00	
24.2	LOSA DE BANCO (15 UNDS)	2.27	M3		0.00	
25	MISCELANEOS					\$ -
25.1	LIMPIEZA FINAL	1.00	PA		0.00	
25.2	LETRERO	1.00	UND		0.00	
25.3	TABLEROS (INCLUYEN CANASTOS)	2.00	UNDS		0.00	
						SUB-TOTAL RD\$ \$ -
26	GASTOS INDIRECTOS					\$ -
26.1	DIRECCION TECNICA	10.00	%	0.00	0.00	
26.2	ITBS (18% DEL 10%)	18.00	%	0.00	0.00	
26.3	GASTOS ADMINISTRATIVOS	4.00	%	0.00	0.00	
26.4	CODIA (1\$ POR CADA 1000\$)	0.001	%	0.00	0.00	
26.5	TRANSPORTE	2.50	%	0.00	0.00	
26.6	FIANZAS Y SEGUROS	1.00	%	0.00	0.00	
26.7	IMPREVISTOS	5.00	%	0.00	0.00	
26.8	LEY DE PENSION Y JUBILACION	1.00	%	0.00	0.00	
						TOTAL GENERAL RD\$0.00



Elyzabeth Pérez

REALIZADO POR:
Ing. Elyzabeth Perez
Ingeniera OPM



AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SANTIAGO

"PRIMER SANTIAGO DE AMÉRICA FUNDADO EN 1495"
"2018 Año de Embellecimiento de la Ciudad de Santiago"



DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES

SECCION DE PRESUPUESTO

PROYECTO: REPARACION DE CAÑADA

UBICACIÓN: HOYO DE LA VIUDA, CALLEJON EL ELJIDO, SANTIAGO

PRESUPUESTO CONTRATADO						
NO.	PARTIDA	CANT	U.D.	P.U.	VALOR	SUB-TOTAL
1	PRELIMINARES					0.00
1.1	Limpieza y bote de material	6,075.00	M3		0.00	
1.2	Levantamiento topografico	1.00	PA		0.00	
2	MISCELANEOS					0.00
2.1	Reparacion de encajonamiento	270.00	ML		0.00	
2.2	Limpieza final	1.00	PA		0.00	
2.3	Letrero	1.00	UND		0.00	
					SUB-TOTAL RD\$	0.00
3	GASTOS INDIRECTOS					0.00
3.1	DIRECCION TECNICA	10.00	%	0.00	0.00	
3.2	ITBS (18% DEL 10%)	18.00	%	0.00	0.00	
3.3	GASTOS ADMINISTRATIVOS	4.00	%	0.00	0.00	
3.4	CODIA (1\$ POR CADA 1000\$)	0.001	%	0.00	0.00	
3.5	TRANSPORTE	2.50	%	0.00	0.00	
3.6	FIANZAS Y SEGUROS	1.00	%	0.00	0.00	
3.7	IMPREVISTOS	5.00	%	0.00	0.00	
3.8	LEY DE PENSION Y JUBILACION	1.00	%	0.00	0.00	
					TOTAL GENERAL	RD\$0.00

APROBADO POR
Ing. Leonela Espinal
Directora Obras Públicas Municipal

DIRECTOR

AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO
MUNICIPALIDAD DE SANTIAGO, R.D.

Edinson T. Rosa

REALIZADO POR:
Ing. Edinson Rosa
Ingeniero OPM

ANEXO: INFORME EXPLICATIVO DEL CAMBIO DE FIRMA



AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SANTIAGO

"PRIMER SANTIAGO DE AMÉRICA FUNDADO EN 1495"
"2018 Año de Embellecimiento de la Ciudad de Santiago"



DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES SECCION DE PRESUPUESTO

PROYECTO: CONSTRUCCION MURO, RECONSTRUCCION DE PEATONES
UBICACIÓN: EL SEMILLERO, CIENFUEGOS, SANTIAGO

						PRESUPUESTO No:
NO.	DESCRIPCION DE PARTIDAS	CANTIDAD	UNIDAD	P.U.	VALOR RD\$	SUB-TOTAL RD\$
	CONSTRUCCION DE PEATON					
1.00	MOVIMIENTO DE TIERRA					\$ -
1.10	Excavacion	702.00	M3		-	
1.20	Bote	912.60	M3		-	
1.30	Relleno compactado	468.00	M3		-	
2.00	HORMIGON EN					\$ -
2.10	Peaton	2,340.00	M2		-	
	CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENION					
3.00	RECONOCIMIENTO					\$ -
3.10	Replanteo	1.00	P.A.		-	
3.20	Tarrancho	1.00	ML		-	
4.00	MOV. DE TIERRA					\$ -
4.10	Canalizacion del cauce	1.00	P.A.		-	
4.20	Excavacion de material	506.38	M3		-	
4.30	Bote de material	658.29	M3		-	
4.40	Material de reposicion de mina	235.21	M3		-	
4.50	Colchon de arena	188.17	M3		-	
5.00	HORMIGON ARMADO EN: F'C210 KG/CM2					\$ -
5.10	Hormigon de limpieza e=0.10m	10.90	M3		-	
5.20	Hormigon en zapata de muro H=3.00M	9.45	M3		-	
5.30	Hormigon en muro H=3.00M	10.13	M3		-	
5.40	Hormigon en zapata de muro H=5.05M	22.05	M3		-	
5.50	Hormigon en muro H=5.05M	34.55	M3		-	
6.00	MISCELANEOS					\$ -
6.10	Tubos PVC 3"	1.00	PA		-	
					SUB-TOTAL RD\$	0.00
7.00	GASTOS INDIRECTOS					0.00
7.10	DIRECCION TECNICA	10.00	%	0.00	0.00	
7.20	ITBS (18% DEL 10%)	18.00	%	0.00	0.00	
7.30	GASTOS ADMINISTRATIVOS	4.00	%	0.00	0.00	
7.40	CODIA (1\$ POR CADA 1000\$)	0.001	%	0.00	0.00	
7.50	TRANSPORTE	2.50	%	0.00	0.00	
7.60	FIANZAS Y SEGUROS	1.00	%	0.00	0.00	
7.70	IMPREVISTOS	5.00	%	0.00	0.00	
7.80	LEY DE PENSION Y JUBILACION	1.00	%	0.00	0.00	
					TOTAL GENERAL	RD\$0.00



APROBADO POR:
Ing. Leonela Espinal
Directora Obras Públicas Municipales

REALIZADO POR:
Ing. Edinson Rosa
Ingeniero OPM

ANEXO: INFORME EXPLICATIVO DEL CAMBIO DE FIRMA