



AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SANTIAGO

"PRIMER SANTIAGO DE AMÉRICA FUNDADO EN 1495"

"2017 Año del Rescate de la Ciudad de Santiago"



PROCEDIMIENTO DE EVALUACION DE OBRAS PRESUP. PARTICIPATIVO MUNICIPAL.

No.	NOMBRE DE LA OBRAS.	UZP.	EVALUACION DEL LEVANTAMINETO DEL PROYECTO
1	EMBELLECIMIENTO DE CANCHA Y PARQUE INFANTIL EL PARAISO	3	1-CONTACTO CON MIEMBROS DEL SECTOR 2-LEVANTAMIENTO DEL TERRENO. 3-FACTIBILIDAD DEL PROYECTO. 4- PLANOS,PRESUPUESTO, CRONOGRAMA DE EJECUCION.
2	ACERAS Y CONTENES Y BADENES MACARIO SANCHEZ	8	1-CONTACTO CON MIEMBROS DEL SECTOR 2-LEVANTAMIENTO DEL TERRENO. 3-FACTIBILIDAD DEL PROYECTO. 4- PLANOS,PRESUPUESTO, CRONOGRAMA DE EJECUCION.
3	ACERAS Y CONTENES Y BADENES BARRIO LA PAZ	8	1-CONTACTO CON MIEMBROS DEL SECTOR 2-LEVANTAMIENTO DEL TERRENO. 3-FACTIBILIDAD DEL PROYECTO. 4- PLANOS,PRESUPUESTO, CRONOGRAMA DE EJECUCION.
4	CANCHA DE BALONCESTO EL MANANTIAL	3	1-CONTACTO CON MIEMBROS DEL SECTOR 2-LEVANTAMIENTO DEL TERRENO. 3-FACTIBILIDAD DEL PROYECTO. 4- PLANOS,PRESUPUESTO, CRONOGRAMA DE EJECUCION.
5	ALCANTARRILLADO PLUVIAL LOS RIELES CIENFUEGO	8	1-CONTACTO CON MIEMBROS DEL SECTOR 2-LEVANTAMIENTO DEL TERRENO. 3- PRESUPUESTO, CRONOGRAMA DE EJECUCION.

6	REPARACION DE CASA 40 UNDS. FRACATAN	EL	1	1-CONTACTO CON MIEMBROS DEL SECTOR 2-LEVANTAMIENTO DEL TERRENO. 3-FACTIBILIDAD DEL PROYECTO. 4- PLANOS,PRESUPUESTO, CRONOGRAMA DE EJECUCION.
7	CONSTRUCCION DE DE MUROS DE GAVIONES	CRISTO REY	3	1-CONTACTO CON MIEMBROS DEL SECTOR 2-LEVANTAMIENTO DEL TERRENO. 3-FACTIBILIDAD DEL PROYECTO. 4- PLANOS,PRESUPUESTO, CRONOGRAMA DE EJECUCION.
8	ACERAS Y CONTENES,BADENES MELLA I	ENS.	8	1-CONTACTO CON MIEMBROS DEL SECTOR 2-LEVANTAMIENTO DEL TERRENO. 3-FACTIBILIDAD DEL PROYECTO. 4- PLANOS,PRESUPUESTO, CRONOGRAMA DE EJECUCION.



APROBADO POR:
Ing. Gari Santos
Director Obras Públicas Municipal





AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SANTIAGO

"PRIMER SANTIAGO DE AMÉRICA FUNDADO EN 1495"

"2017 Año del Rescate de la Ciudad de Santiago"

AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO

DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES

SECCION DE PRESUPUESTO



PROYECTO: REPARACION DE VIVIENDAS

UBICACIÓN: EL FRACATAN

PRESUPUESTO PARTICIPATIVO NO:					
NO.	DESCRIPCION DE PARTIDAS	CANTIDAD	UNIDAD	P.U.	VALOR RD\$
1	REPARACIONES				
1.1	Viviendas	40.00	UD		
3	MISCELANEOS				
3.1	Limpieza continua y final	40.00	UD		
4	GASTOS INDIRECTOS				
4.1	Dirección Técnica	10.00	%		
4.2	ITBIS LEY 253-12 (18 % DEL 10%)	18.00	%		
4.3	Gastos Administrativos	4.00	%		
4.4	Transporte	2.50	%		
4.5	Fianzas y Seguros	1.00	%		
4.6	codia	0.001	%		
4.7	Ley de Pensión y Jubilación	1.00	%		
TOTAL GENERAL DEL PROYECTO RD\$					\$ -

APROBADO POR

Ing. Gari Santos

Director Obras Publicas Municipal



REALIZADO POR

Ing. Eduardo De La Rosa

Enc. De Presupuesto



AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SANTIAGO

"PRIMER SANTIAGO DE AMÉRICA FUNDADO EN 1495"

"2017 Año del Rescate de la Ciudad de Santiago"

AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO

DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES

SECCION DE PRESUPUESTO



PROYECTO: CONSTRUCCION DE MUROS DE GAVIONES
UBICACIÓN: CRISTO REY

PRESUPUESTO PARTICIPATIVO NO:						
NO.	DESCRIPCION DE PARTIDAS	CANTIDAD	UNIDAD	P.U.	VALOR RD\$	SUB-TOTAL RD\$
1	PRELIMINARES					
1.1	Topografía	1.00	UD			
	MURO DE GAVIONES					
	Longitud=25 ml					
2	MOVIMIENTO DE TIERRA					
2.1	Excavación no clasificada a mano	30.48	M ³			
2.2	Bote	39.62	M ³			
2.3	GAVION					
2.4	En piedras	125.00	M ³			
3	MISCELANEOS					
3.1	Limpieza continua y final	1.00	UD			
4	GASTOS INDIRECTOS					
4.1	Dirección Técnica	10.00	%			
4.2	ITBIS LEY 253-12 (18 % DEL 10%)	18.00	%			
4.3	Gastos Administrativos	4.00	%			
4.4	Transporte	2.50	%			
4.5	Fianzas y Seguros	1.00	%			
4.6	codia	0.001	%			
4.7	Ley de Pensión y Jubilación	1.00	%			
TOTAL GENERAL DEL PROYECTO RD\$						\$ -

APROBADO POR
Ing. Gari Sahtos
Director Obras Publicas Municipal



REALIZADO POR
Ing. Eduardo De La Rosa
Enc. De Presupuesto



AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SANTIAGO

"PRIMER SANTIAGO DE AMÉRICA FUNDADO EN 1495"

"2017 Año del Rescate de la Ciudad de Santiago"



DEPARTAMENTO DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPAL SECCIÓN DE PRESUPUESTO

PROYECTO: ARREGLO DE CALLES, CONSTRUCCIÓN DE ACERAS, BADENES Y CONTENES

UBICACIÓN: BARRIO ENS. MELLA I, CIENFUEGOS.

					PRES NO.	
NO.	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	P.U.	VALOR RD\$	TOTAL RD\$
	CONSTRUCCIÓN DE CONTENES (CALLE PERPENDICULAR A LA PROLONGACIÓN 57)					
1	MOVIMIENTO DE TIERRA					
1.1	Excavación	27.04	M3			
1.2	Bote	35.15	M3			
1.3	Relleno compactado	8.11	M3			
2	TELFORD					
2.1	Telford debajo de contén (180 kg/cm2)	13.52	M3			
3	HORMIGÓN EN:					
3.1	Contén (180 kg/cm2) B=0.45M	108.16	ML			
	CONSTRUCCIÓN DE ACERAS (CALLE PERPENDICULAR A LA PROLONGACIÓN 57)					
4	MOVIMIENTO DE TIERRA					
4.1	Excavación	17.32	M3			
4.2	Bote	22.50	M3			
4.3	Relleno compactado	8.65	M3			
5	HORMIGÓN EN:					
5.1	Acera (10 cm de 180 kg/cm2)	86.53	M2			

	CONSTRUCCIÓN DE BADÉN (CALLE PERPENDICULAR A LA PROLONGACIÓN 57)					
6	MOVIMIENTO DE TIERRA					
6.1	Excavación	6.96	M3			
6.2	Bote	9.05	M3			
7	TELFORD					
7.1	Telford en badén	4.35	M3			
8	HORMIGÓN EN:					
8.1	Badén 0.3 M de espesor	2.61	M3			
9	TERMINACIÓN					
9.1	Terminación en badén	8.70	M2			
	ARREGLO DE CALLE PERPENDICULAR A LA PROLONGACIÓN 57)					
10	MOVIMIENTO DE TIERRA					
10.1	Excavación	68.50	M3			
10.2	Relleno compactado	68.50	M3			
	CONSTRUCCIÓN DE CONTENES (CALLE PROLONGACIÓN 57)					
11	MOVIMIENTO DE TIERRA					
11.1	Demolición	3.36	M3			
11.2	Bote producto de las demoliciones	4.70	M3			
11.3	Excavación	30.90	M3			
11.4	Bote producto de las excavaciones	40.17	M3			
11.5	Relleno compactado	9.27	M3			
12	TELFORD					
12.1	Telford debajo de contén (180 kg/cm2)	15.45	M3			
13	HORMIGÓN EN:					
13.1	Contén (180 kg/cm2) B=0.45M	123.60	ML			
	CONSTRUCCIÓN DE ACERAS (CALLE PROLONGACIÓN 57)					
14	MOVIMIENTO DE TIERRA					
14.1	Demolición	2.69	M3			
14.2	Bote producto de las demoliciones	3.76	M3			
14.3	Excavación	19.78	M3			

14.4	Bote	25.71	M3			
14.5	Relleno compactado	9.89	M3			
15	HORMIGÓN EN:					
15.1	Acera (10 cm de 180 kg/cm2)	98.88	M2			
	CONSTRUCCIÓN DE BADÉN (CALLE PROLONGACIÓN 57)					
16	MOVIMIENTO DE TIERRA					
16.1	Excavación	9.38	M3			
16.2	Bote	12.19	M3			
17	TELFORD					
17.1	Telford en badén	5.86	M3			
18	HORMIGÓN EN:					
18.1	Badén 0.3 M de espesor	3.52	M3			
19	TERMINACIÓN					
19.1	Terminación en badén	11.72	M2			
	CONSTRUCCIÓN DE BADÉN (CALLE PROLONGACIÓN 57 CON C/2)					
20	MOVIMIENTO DE TIERRA					
20.1	Excavación	9.28	M3			
20.2	Bote	12.06	M3			
21	TELFORD					
21.1	Telford en badén	5.80	M3			
22	HORMIGÓN EN:					
22.1	Badén 0.3 M de espesor	3.48	M3			
23	TERMINACIÓN					
24	Terminación en badén	11.60	M2			
	ARREGLO DE CALLE PROLONGACIÓN 57)					
25	MOVIMIENTO DE TIERRA					
25.1	Excavación	112.80	M3			
25.2	Relleno compactado	112.80	M3			
	CONSTRUCCIÓN DE CONTENES (CALLE 2)					
26	MOVIMIENTO DE TIERRA					
26.1	Excavación	37.23	M3			

26.2	Bote	48.39	M3			
26.3	Relleno compactado	11.17	M3			
27	TELFORD					
27.1	Telford debajo de contén (180 kg/cm2)	18.62	M3			
28	HORMIGÓN EN:					
28.1	Contén (180 kg/cm2) B=0.45M	148.89	ML			
	CONSTRUCCIÓN DE ACERAS (CALLE 2)					
29	MOVIMIENTO DE TIERRA					
29.1	Excavación	23.82	M3			
29.2	Bote	30.97	M3			
29.3	Relleno compactado	11.91	M3			
30	HORMIGÓN EN:					
30.1	Acera (10 cm de 180 kg/cm2)	119.11	M2			
	ARREGLO DE CALLE 2					
31	MOVIMIENTO DE TIERRA					
31.1	Excavación	92.54	M3			
31.2	Relleno compactado	92.54	M3			
	CONSTRUCCIÓN DE CONTENES (CALLE QUE INTERSECTA CON LA CALLE 2 Y TERMINA EN EL MURO DE LA ESCUELA)					
32	MOVIMIENTO DE TIERRA					
32.1	Excavación	23.93	M3			
32.2	Bote	31.11	M3			
32.3	Relleno compactado	7.18	M3			
33	TELFORD					
33.1	Telford debajo de contén (180 kg/cm2)	11.97	M3			
34	HORMIGÓN EN:					
34.1	Contén (180 kg/cm2) B=0.45M	95.72	ML			
	CONSTRUCCIÓN DE ACERAS (CALLE QUE INTERSECTA CON LA CALLE 2 Y TERMINA EN EL MURO DE LA ESCUELA)					
35	MOVIMIENTO DE TIERRA					
35.1	Excavación	15.32	M3			
35.2	Bote	19.91	M3			

35.3	Relleno compactado	7.66	M3			
36	HORMIGÓN EN:					
36.1	Acera (10 cm de 180 kg/cm2)	76.58	M2			
	ARREGLO (CALLE QUE INTERSECTA CON LA CALLE 2 Y TERMINA EN EL MURO DE LA ESCUELA)					
37	MOVIMIENTO DE TIERRA					
37.1	Excavación	47.86	M3			
37.2	Relleno compactado	47.86	M3			
	CONSTRUCCIÓN DE CONTENES (CALLE SIN NÚMERO)					
38	MOVIMIENTO DE TIERRA					
38.1	Excavación	34.14	M3			
38.2	Bote	44.38	M3			
38.3	Relleno compactado	10.25	M3			
39	TELFORD					
39.1	Telford debajo de contén (180 kg/cm2)	17.07	M3			
40	HORMIGÓN EN:					
40.1	Contén (180 kg/cm2) B=0.45M	136.54	ML			
	CONSTRUCCIÓN DE ACERAS (CALLE SIN NÚMERO)					
41	MOVIMIENTO DE TIERRA					
41.1	Excavación	21.85	M3			
41.2	Bote	28.40	M3			
41.3	Relleno compactado	10.92	M3			
42	HORMIGÓN EN:					
42.1	Acera (10 cm de 180 kg/cm2)	109.23	M2			
	ARREGLO (CALLE SIN NÚMERO)					
43	MOVIMIENTO DE TIERRA					
43.1	Excavación	90.00	M3			
43.2	Relleno compactado	90.00	M3			
	CONSTRUCCIÓN DE CONTENES (CALLE 51 C)					
44	MOVIMIENTO DE TIERRA					
44.1	Excavación	46.40	M3			
44.2	Bote	60.32	M3			
44.3	Relleno compactado	13.92	M3			

45	TELFORD					
45.1	Telford debajo de contén (180 kg/cm2)	23.20	M3			
46	HORMIGÓN EN:					
46.1	Contén (180 kg/cm2) B=0.45M	185.59	ML			
	CONSTRUCCIÓN DE ACERAS (CALLE 51 C)					
47	MOVIMIENTO DE TIERRA					
47.1	Excavación	29.69	M3			
47.2	Bote	38.60	M3			
47.3	Relleno compactado	14.85	M3			
48	HORMIGÓN EN:					
48.1	Acera (10 cm de 180 kg/cm2)	148.47	M2			
	ARREGLO (CALLE 51 C)					
49	MOVIMIENTO DE TIERRA					
49.1	Excavación	136.63	M3			
49.2	Relleno compactado	136.63	M3			
	CONSTRUCCIÓN DE CONTENES (CALLE EL TABACO)					
50	MOVIMIENTO DE TIERRA					
50.1	Excavación	10.58	M3			
50.2	Bote	13.75	M3			
50.3	Relleno compactado	3.18	M3			
51	TELFORD					
51.1	Telford debajo de contén (180 kg/cm2)	5.29	M3			
52	HORMIGÓN EN:					
52.1	Contén (180 kg/cm2) B=0.45M	42.30	ML			
	CONSTRUCCIÓN DE ACERAS (CALLE EL TABACO)					
53	MOVIMIENTO DE TIERRA					
53.1	Excavación	6.77	M3			
53.2	Bote	8.80	M3			
53.3	Relleno compactado	3.39	M3			
54	HORMIGÓN EN:					
54.1	Acera (10 cm de 180 kg/cm2)	33.84	M2			
	ARREGLO (CALLE EL TABACO)					
55	MOVIMIENTO DE TIERRA					

55.1	Excavación	166.92	M3			
55.2	Relleno compactado	166.92	M3			
56	CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE PLUVIAL					
	TUBERÍA DE HORMIGÓN DE 24"					
57	MOVIMIENTO DE TIERRA					
57.1	Excavación	60.84	M3			
57.2	Bote	79.10	M3			
57.3	Relleno con material granular	49.80	M3			
57.4	Relleno (Asiento en arena de 10 cm)	4.68	M3			
57.5	Suministro de tubería de 24" reforzada	36.00	ML			
57.6	Colocación de tubería de 24"	34.00	ML			
58	MISCELÁNEOS					
58.1	Limpieza final	1.00	PA			
	SUB-TOTAL					0.00
59	GASTOS INDIRECTOS					0.00
59.1	DIRECCIÓN TÉCNICA	10	%	0.00	0.00	
59.2	ITBS (18% DEL 10%)	18	%	0.00	0.00	
59.3	GASTOS ADMINISTRATIVOS	4	%	0.00	0.00	
59.4	CODIA (1\$ POR CADA 1000\$)	0.001	%	0.00	0.00	
59.5	TRANSPORTE	2.5	%	0.00	0.00	
59.6	FIANZAS Y SEGUROS	1	%	0.00	0.00	
59.7	LEY DE PENSIÓN Y JUBILACIÓN	1	%	0.00	0.00	
	TOTAL GENERAL DEL PROYECTO RD\$					0.00

APROBADO POR:

Ing. Gari Santos
Director Obras Públicas Municipal



REALIZADO POR:

Ing. María Y. Casilla.
SUPERVISORA OPM



AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SANTIAGO

“PRIMER SANTIAGO DE AMÉRICA FUNDADO EN 1495”

“2017 Año del Rescate de la Ciudad de Santiago”



SECCIÓN DE PRESUPUESTO 2018

PROYECTO: REMOZAMIENTO CANCHA EL PARAISO

UBICACIÓN: EL PARAISO

PRESUPUESTO No:						
NO.	DESCRIPCIÓN DE PARTIDAS	CANTIDAD	UNIDAD	P.U.	VALOR RD\$	SUB-TOTAL RD\$
	CONSTRUCCION DE GRADAS					
1	MOVIMIENTO DE TIERRA					
1.1	Excavacion zapata de muro	14.03	M3			
1.2	Bote de material sobrante	18.24	M3			
1.3	Relleno compactado	6.24	M3			
2	HORMIGÓN ARMADO EN:					
2.1	Zapata de muros	4.68	M3			
2.2	Losa sentaderas e=0.12m	12.63	M3			
2.3	Escalones en sentaderas	1.80	M3			
3	MUROS DE BLOQUES					
3.1	De 6" B.N.P	20.79	M2			
3.2	De 6" S.N.P	263.61	M2			
4	TERMINACIÓN DE SUPERFICIE					
4.1	Fraguache	527.22	M2			
4.2	Pañete	527.22	M2			
4.3	Cantos	532.10	ML			
4.4	Mochetas	244.25	ML			
5	PINTURA					
5.1	Acrilica en muro	767.70	M2			
	CONSTRUCCION DE BAÑOS					
6	MOVIMIENTO DE TIERRA					
6.1	Excavacion zapata de muro	5.19	M3			
6.2	Bote de material sobrante	6.75	M3			


6.3	Relleno compactado	2.31	M3			
7	HORMIGÓN ARMADO EN:					
7.1	Zapata de muros	1.73	M3			
7.2	Losa e=0.12m	1.33	M3			
7.3	Fino de techo	11.11	M2			
10	BLOQUES DE 6"					
10.1	B.N.P.	7.69	M2			
10.2	S.N.P.	51.28	M2			
11	TERMINACIÓN DE SUPERFICIE					
11.1	Fraguache	102.56	M2			
11.2	Pañete	102.56	M2			
11.3	Cantos	48.30	ML			
11.4	Mochetas	15.00	ML			
11.5	Zabaleta	16.20	ML			
12	INSTALACIONES SANITARIAS					
12.1	Inodoros	2.00	UDS			
12.2	Lavamanos	2.00	UDS			
12.3	Registro sanitario	2.00	UDS			
12.4	Linea tubería de agua potable de 1/2" PVC	30.00	ML			
12.5	Tubería arrastre de 4"	34.31	ML			
12.6	Desague de piso 2"	3.00	UDS			
13	INSTALACIONES ELÉCTRICAS					
13.1	Estructura metálica para soporte de lámparas de cancha (según plano)	2.00	UDS			
13.2	Lámpara led de 300 w led 100 lumens x vatio. 220 vts	4.00	UDS			
13.3	Salidas cenital	3.00	Pies			
13.4	Interruptor sencillo	3.00	UDS			
13.5	Toma corriente de 120 vts	2.00	UDS			
13.6	Caja de breakers de 8ccts 1"	1.00	UD			
13.7	Acometida eléctrica 3#8 dos negros un blanco. 1#12 un verde	50.00	ML			
13.8	Aterrizaje	1.00	UD			
13.9	Uso de grúa	2.00	UDS			
14	PISOS					
14.1	Piso de cerámica	8.79	M2			
14.2	Zocalos	21.21	ML			

15	PUERTAS Y VENTANAS					
15.1	Puertas de polimetálico	3.00	UDS			
15.2	Ventanas en celosías	8.07	P ²			
16	PINTURA					
16.1	Acrilica en muro	102.56	M2			
16.2	En techo	11.11	M2			
	CONSTRUCCION DE PICHONES ELECTRICOS					
17	MOVIMIENTO DE TIERRA					
17.1	Excavación	0.11	M3			
17.2	Bote de material sobrante	0.14	M3			
18	HORMIGÓN ARMADO EN:					
18.1	Pichones eléctricos	0.28	M3			
19	TERMINACIÓN DE SUPERFICIE					
19.1	Fraguache	2.58	M2			
19.2	Pañete	2.58	M2			
19.3	Cantos	10.40	ML			
20	PINTURA					
20.1	Acrilica en muro	2.58	M2			
	RECAPEO EXPLANADA DE JUEGO					
21	ASFALTADO EN CANCHA					
21.1	Riego de adherencia	422.80	M2			
21.2	Riego de imprimación	422.80	M2			
21.3	Asfaltado en 1 1/2" suelto	422.80	M2			
22	PINTURA EN:					
22.1	Centro de cancha	542.00	M2			
22.2	Líneas de cancha	190.00	ML			
	CONSTRUCCION DE ACERA					
23	MOVIMIENTO DE TIERRA					
23.1	Excavación	18.70	M3			
23.2	Bote	24.31	M3			
23.3	Relleno	9.35	M3			
24	HORMIGÓN EN:					
24.1	Aceras	93.52	M2			
25	MISCELÁNEOS					

25.1	Grava de patio	73.47	M3			
25.2	Tierra negra	28.88	M3			
25.3	Grama	144.42	M2			
25.4	Juegos infantiles	1.00	UD			
25.5	Mallas para aros de juegos	2.00	UD			
25.6	Arreglo de malla ciclonica	1.00	PA			
25.7	Letrero	1.00	PA			
25.8	Tarja	1.00	UD			
26	GASTOS INDIRECTOS					
26.1	DIRECCION TECNICA	10	%			
26.2	ITBS (18% DEL 10%)	18	%			
26.3	GASTOS ADMINISTRATIVOS	4	%			
26.4	CODIA (1\$ POR CADA 1000\$)	0.1	%			
26.5	TRANSPORTE	2.5	%			
26.6	FIANZAS Y SEGUROS	1	%			
26.7	LEY DE PENSION Y JUBILACION	1	%			
TOTAL GENERAL DEL PROYECTO RD\$						0.00



APROBADO POR:
Ing. Gari Santos
Director Obras Publicas Municipal

REALIZADO POR:
Ing. Edinson Rosa
SUPERVISOR OPM



AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SANTIAGO

"PRIMER SANTIAGO DE AMÉRICA FUNDADO EN 1495"

"2017 Año del Rescate de la Ciudad de Santiago"



DEPARTAMENTO DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPAL SECCIÓN DE PRESUPUESTO

PROYECTO: ACERAS Y CONTENES
UBICACIÓN: MACARIO SANCHEZ, CIEN FUEGOS

NO.	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	P.U.	PRES NO.	TOTAL RD\$
					VALOR RD\$	
	CONSTRUCCIÓN DE CONTENES					
1	MOVIMIENTO DE TIERRA					
1.1	Excavación	440.00	M3			
1.2	Bote	572.00	M3			
1.3	Relleno compactado	165.00	M3			
2	Telford					
2.1	Telford debajo de contén (180 kg/cm2)	165.00	M3			
3	HORMIGÓN EN:					
3.1	Contén (180 kg/cm2)	2200.00	ML			
	CONSTRUCCIÓN DE ACERAS					
4	MOVIMIENTO DE TIERRA					
4.1	Excavación	264.00	M3			
4.2	Bote	343.20	M3			
4.3	Relleno compactado	132.00	M3			
5	HORMIGÓN EN:					
5.1	Acera (10 cm de 180 kg/cm2)	1320.00	M2			
6	MISCELÁNEOS					
6.1	Limpieza final	1.00	PA			
	SUB-TOTAL					0.00
7	GASTOS INDIRECTOS					0.00
7.1	DIRECCIÓN TÉCNICA	10	%	0.00	0.00	
7.2	ITBS (18% DEL 10%)	18	%	0.00	0.00	
7.3	GASTOS ADMINISTRATIVOS	4	%	0.00	0.00	
7.4	CODIA (1\$ POR CADA 1000\$)	0.001	%	0.00	0.00	
7.5	TRANSPORTE	2.5	%	0.00	0.00	
7.6	FIANZAS Y SEGUROS	1	%	0.00	0.00	

7.7	LEY DE PENSIÓN Y JUBILACIÓN	1	%	0.00	0.00	
	TOTAL GENERAL DEL PROYECTO RD\$					0.00



APROBADO POR:
Ing. Gari Santos
Director Obras Públicas Municipal




REALIZADO POR:
Ing. María Y. Casilla.
SUPERVISORA OPM



AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SANTIAGO

“PRIMER SANTIAGO DE AMÉRICA FUNDADO EN 1495”

“2017 Año del Rescate de la Ciudad de Santiago”



DEPARTAMENTO DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPAL SECCIÓN DE PRESUPUESTO

PROYECTO: ACERAS, CONTENES Y PEATON


UBICACIÓN: BARRIO LA PAZ, CIEN FUEGOS

NO.	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	P.U.	PRES NO.	TOTAL RD\$
					VALOR RD\$	
	CONSTRUCCIÓN DE CONTENES					
1	MOVIMIENTO DE TIERRA					
1.1	Excavación	188.80	M3			
1.2	Bote	245.44	M3			
1.3	Relleno compactado	70.80	M3			
2	TELFORD					
2.1	Telford debajo de contén (180 kg/cm2)	70.80	M3			
3	HORMIGÓN EN:					
3.1	Contén (180 kg/cm2) B=0.45M	944.00	ML			
	CONSTRUCCIÓN DE ACERAS					
4	MOVIMIENTO DE TIERRA					
4.1	Excavación	113.28	M3			
4.2	Bote	147.26	M3			
4.3	Relleno compactado	56.64	M3			
5	HORMIGÓN EN:					
5.1	Acera (10 cm de 180 kg/cm2)	566.40	M2			
	ARREGLO DE PEATONES					
6	MOVIMIENTO DE TIERRA					

6.1	Demolición	15.00	M3			
6.2	Excavación	31.00	M3			
6.3	Bote	59.80	M3			
6.4	Relleno compactado	18.00	M3			
7	HORMIGON EN:					
7.1	Hormigón f'c= 210kg/cm2 con malla electrosoldada 20*20 cm	23.50	M3			
8	MISCELÁNEOS					
8.1	Limpieza final	1.00	PA			
	SUB-TOTAL					0.00
9	GASTOS INDIRECTOS					0.00
9.1	DIRECCIÓN TÉCNICA	10	%	0.00	0.00	
9.2	ITBS (18% DEL 10%)	18	%	0.00	0.00	
9.3	GASTOS ADMINISTRATIVOS	4	%	0.00	0.00	
9.4	CODIA (1\$ POR CADA 1000\$)	0.001	%	0.00	0.00	
9.5	TRANSPORTE	2.5	%	0.00	0.00	
9.6	FIANZAS Y SEGUROS	1	%	0.00	0.00	
9.7	LEY DE PENSIÓN Y JUBILACIÓN	1	%	0.00	0.00	
	TOTAL GENERAL DEL PROYECTO RD\$					0.00



APROBADO POR:
Ing. Gari Santos
Director Obras Públicas Municipal

REALIZADO POR:
Ing. María Y. Casilla.
SUPERVISORA OPM



AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SANTIAGO

"PRIMER SANTIAGO DE AMÉRICA FUNDADO EN 1495"

"2017 Año del Rescate de la Ciudad de Santiago"

AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO

DEPARTAMENTO DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES

SECCIÓN DE PRESUPUESTO



PROYECTO: CONSTRUCCIÓN DE CANCHA EL MANANTIAL

UBICACIÓN: GURABO

PRESUPUESTO PARTICIPATIVO NO:

NO.	DESCRIPCION DE PARTIDAS	CANTIDAD	UNIDAD	P.U.	VALOR RD\$	SUB-TOTAL RD\$
1	PRELIMINARES					
1.1	Replanteo y marcado					
	AREA DE GRADERIA					
2	MOVIMIENTO DE TIERRA					
2.1	Excavacion Zapata de muro 6"					
2.2	Bote					
2.3	Relleno compactado					
3	HORMIGON ARMADO EN :					
3.1	Zapata de muros de 6"					
3.2	Escalones en sentadera de grada					
3.3	Losa en asientos					
4	COLOCACION BLOCK 6"					
4.1	Block B.N.P					
4.2	Block S.N.P					
5	TERMINACION DE SUPERFICIE					
5.1	Fraguache					
5.2	Pañete					
5.3	Pañete de techo					
5.4	Pulido asientos					
5.5	Cantos					
5.6	Mochetas					
6	PINTURA					
6.1	Acrilica en muro					
	AREA DE EXPLANADA					
12	Pintura					
12.1	Pintura cancha(Explanada)					
13	INSTALACIONES ELECTRICAS					
13.1	Estructura metalica para soporte de lamparas de cancha (según plano)					
13.2	Lampara led de 300 w led 100 lumens x vatio, 220 vts					
13.3	Salidas cenital					
13.4	Interruptor sencillo					
13.5	Toma corriente de 120 vts					
13.6	Caja de breakers de 6ccts 1"					
13.7	Acometida electrica 3#8 dos negros un blanco, 1#12 un verde					
13.8	Aterrizaje					
13.9	Uso de grua					
	VERJA PERIMETRAL					
15	MOVIMIENTO DE TIERRAS					
15.1	Excavaciones de zapatas de muros					
15.2	Excavaciones de zapatas de columnas					

15.3	Relleno de reposicion en zanjas					
15.4	Bote de material producto de las excavaciones					
16	HORMIGON ARMADO EN :					
16.1	Zapatas de muros					
16.2	Zapatas de columnas					
16.3	Columnas					
17	MURO DE BLOQUES :					
17.1	B.N.P.					
17.2	S.N.P.					
18	TERMINACION DE SUPERFICIES					
18.1	Pañete					
18.2	Fraguache					
18.3	Cantos					
18.4	Zabaleta doble(Lomo de perro)					
19	PUERTA Y VERJA EN MALLA CICLONICA DE 6'					
19.1	Verja perimetral					
19.2	Puerta doble en tubos de 11/2" y 1 1/4", malla ciclonica					
20	PINTURA					
20.1	Pintura					
21	MISCELANEOS					
21.1	Limpieza continua y final					
21.2	Tarja					
21.3	Letreros					
22	GASTOS INDIRECTOS					
22.1	Dirección Técnica					
22.2	ITBIS LEY 253-12 (18 % DEL 10%)					
22.3	Gastos Administrativos					
22.4	Transporte					
22.5	Fianzas y Seguros					
22.6	codia					
22.7	Ley de Pensión y Jubilación					
TOTAL GENERAL DEL PROYECTO RD\$						\$ -


 APROBADO POR
 Ing. Gari Santos
 Director Obras Publicas Municipal




 REALIZADO POR
 Ing. Eduardo De La Rosa
 Enc. De Presupuesto



AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SANTIAGO

"PRIMER SANTIAGO DE AMÉRICA FUNDADO EN 1495"

"2017 Año del Rescate de la Ciudad de Santiago"

AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO

DEPARTAMENTO DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPAL

SECCIÓN DE PRESUPUESTO



PROYECTO: ALCANTARILLADO
UBICACIÓN: LOS RIELES, CIENFUEGOS


NO.	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	P.U.	PRES NO.	TOTAL RD\$
					VALOR RD\$	
1	PRELIMINARES					
	Limpieza inicial					
	ALCANTARILLADO					
	TUBERÍA DE HORMIGÓN DE 24"					
2	MOVIMIENTO DE TIERRA					
2.1	Excavación	380.25	M3			
2.2	Bote	494.32	M3			
2.3	Relleno con material granular	369.21	M3			
2.4	Relleno (Asiento en arena de 10 cm)	29.25	M3			
2.5	Suministro de tubería de 24" reforzada	225.00	ML			
2.6	Colocación de tubería de 24"	225.00	ML			
	CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE PLUVIAL					
3	CONSTRUCCION REGISTRO 1					
	1.50mtX 2mt					
3.1	Excavacion	4.50	M³			
3.2	Bote de material	5.85	M³			
3.3	Hormigon simple en piso	0.23	M³			
3.4	Hormigon armado en losa	0.23	ml			
3.5	colocacion de bloques de 8"	10.80	m2			
3.6	Fraguache	10.80	m2			
3.7	Pañete	10.80	m2			
3.8	Tapa	1.00	uds			
4	CONSTRUCCION REGISTRO 2					
	1.50mtX 2mt					
4.1	Excavacion	4.50	M³			
4.2	Bote de material	5.85	M³			

4.3	Hormigon simple en piso	0.23	M³			
4.4	Hormigon armado en losa	0.23	ml			
4.5	colocacion de bloques de 8"	10.80	m2			
4.6	Fraguache	10.80	m2			
4.7	Pañete	10.80	m2			
4.8	Tapa	1.00	uds			
5	CONSTRUCCION REGISTRO 3					
	1.50mtX 2mt					
5.1	Excavacion	4.50	M³			
5.2	Bote de material	5.85	M³			
5.3	Hormigon simple en piso	0.23	M³			
5.4	Hormigon armado en losa	0.23	ml			
5.5	colocacion de bloques de 8"	10.80	m2			
5.6	Fraguache	10.80	m2			
5.7	Pañete	10.80	m2			
5.8	Tapa	1.00	uds			
6	CONSTRUCCION REGISTRO 4					
	1.50mtX 2mt					
6.1	Excavacion	4.50	M³			
6.2	Bote de material	5.85	M³			
6.3	Hormigon simple en piso	0.23	M³			
6.4	Hormigon armado en losa	0.23	ml			
6.5	colocacion de bloques de 8"	10.80	m2			
6.6	Fraguache	10.80	m2			
6.7	Pañete	10.80	m2			
6.8	Tapa	1.00	uds			
7	CONSTRUCCION REGISTRO 5					
	1.50mtX 2mt					
7.1	Excavacion	4.50	M³			
7.2	Bote de material	5.85	M³			
7.3	Hormigon simple en piso	0.23	M³			
7.4	Hormigon armado en losa	0.23	ml			
7.5	colocacion de bloques de 8"	10.80	m2			
7.6	Fraguache	10.80	m2			
7.7	Pañete	10.80	m2			
7.8	Tapa	1.00	uds			
8	MISCELÁNEOS					
8.1	Limpieza final	1.00	PA			
	SUB-TOTAL					
9	GASTOS INDIRECTOS					

9.1	DIRECCIÓN TÉCNICA	10	%			
9.2	ITBS (18% DEL 10%)	18	%			
9.3	GASTOS ADMINISTRATIVOS	4	%			
9.4	CODIA (1\$ POR CADA 1000\$)	0.001	%			
9.5	TRANSPORTE	2.5	%			
9.6	FIANZAS Y SEGUROS	1	%			
9.7	LEY DE PENSIÓN Y JUBILACIÓN	1	%			
TOTAL GENERAL DEL PROYECTO RD\$						



APROBADO POR:
Ing. Gari Santos
Director Obras Públicas Municipal

REALIZADO POR:
Ing. María Y. Casilla.
SUPERVISORA OPM